ALCANCE EQUIPAMIENTO CARPINTERIA DE MADERA

Se necesitan equipar 2 (dos) Carpinteria de madera con idénticos equipos de tal manera de poder asegurar una capacidad de producción según la elaboración de trabajos de las características necesarias en obra en una cantidad de 20.000 (veinte mil) pies cuadrados de madera por dia en un turno de 9 hs de trabajo a partir del material recibido en bruto con escuadrias varias, tanto en tablas, tablones y tirantes (en diversas longitudes, anchos y espesores). Tambien algunos de los equipos que se propongan deberan tener la capacidad de trabajar con placas fenólicas (en laminas o compensado). Tanto para etas placa como para la madera en bruto se debe considerar que serán procesados productos que son mediadas comerciales habituales en Argentina.

Debera especificar la cantidad de equipos para cada una de las carpinterías que tentativamente se describe mas abajo, sin que dicho listado sea inamovible, para lograr la Produccion según la cantidad especificada de madera. Todas las maquinas que el oferente prevea sean necesarias para cada una de las carpinterías deben tener las dimensiones tales que sean compatibles con una ubicación de cada una de ellas en un espacio cubierto de 16 mts de ancho por 50 mtsde largo y una altura maxima del techo de 6,00 mts, de tal manera que los movimientos de la producción desde el inicio con el material en bruto hasta el procesado final sean simples, limpios y seguros.

Un listado orientativo de equipos es el siguiente:

1. Sierra sin fin
2. Garlopa
3. Cepilladora
4. Tupi
5. Escuadradora
6. Escopladora
7. Despuntadora/ Sierra Circular de banco
8. Equipamiento de Aspiracion de viruta y aserrin

木工设备報價范围

我们需要两组一样的木工设备来确保我们施工的产量要求（20,000每天平方英尺的木头，工作时间是每天9小时从原料加工到板，木板和吊带制作）所要提共的木工设备请加上其他能使用在酚醛板的功能（片或密集板）。应考虑设备所使用的酚醛板或木材得经过阿根廷商务标准要求处里过。

在以下我们列的设备名单得指出每一个的数量，此清单可以为了达到木板产量要求去变更。供应商所推荐的设备大小不能超过我们施工的厂房，16公尺宽50公尺长6公尺高，以方便我们的生产过程直到简单，干净，安全的最后处理。

設備參考清單：

木工接缝刨

空心凿榫眼机

圆锯裁板机

木工刨

圆盘锯

图皮木工工作台

木削吸塵器

等等