

**CONCURSO: RP-008 / 2015**

Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz.

**Capítulo V - Planilla de Cotización Suministro Origen Nacional**

PROPONENTE:  
CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	500 metros lineales de encofrado de bastidor metalico para altura de tongada de hormigonado en Muros a 2 caras de 5,00 mts en una sola etapa.	m2	2.500		
2	Sistema completo de Encofrados de bastidor metalico del tipo de manejo " manual " para caras laterales de losas con altura h= 1,5 mt de hormigonado	m2	1.000		
3	2.000 Mts LINEALES de ENCOFRADOS DE ESTRUCTURA METALICOS con sistema AUTOTREPANTE para altura de hormigonado de tongada de 2,00 mts; 2.000 Mts LINEALES de ENCOFRADOS DE ESTRUCTURA METALICOS tipo TREPANTE para altura de hormigonado de tongada de 2,00 mts.	m2	10.000		
4	2.000 Mts LINEALES de ENCOFRADOS DE ESTRUCTURA METALICOS con sistema AUTOTREPANTE para altura de hormigonado de tongada de 2,50 mts. 2.000 Mts LINEALES de ENCOFRADOS DE ESTRUCTURA METALICOS tipo TREPANTE para altura de hormigonado de tongada de 2,50 mts.	m2	10.000		
5	2.000 Mts LINEALES de ENCOFRADOS DE ESTRUCTURA METALICOS con sistema AUTOTREPANTE para altura de hormigonado de tongada de 3,00 mts; 2.000 Mts LINEALES de ENCOFRADOS DE ESTRUCTURA METALICOS tipo TREPANTE para altura de hormigonado de tongada de 3,00 mts.	m2	10.000		
6	<b>SISTEMAS INTEGRALES DE APUNTALAMIENTO</b> ( Torres de Carga, Puntales, etc), con posibilidad de alcance en altura de 15 mts para losas de espesor max de hormigonado de 4,00 mts de altura.distintas, para un área de 2000 m2	m2	2.000		
7					

Precio Total Oferta sin IVA: .....

IVA (.....%):.....

Total IVA Incluido:.....

Nota aclaratoria N° 1: Todos los elementos cotizado s deben estar de acuerdo con la Especificación Técnica correspondiente.

Nota aclaratoria N° 2: El suministro será inspeccionado por personal de UTE.

Documentación a presentar con la oferta / al ser adjudicado :

- a) Folletos del suministro
- b) PDTG
- c) Planos embalaje

**招标: RP-004 / 15**

圣克鲁斯河水利工程.

**第五章 - 国内设备报价表**

投标人：

招标编号 N°:

编号 N°	描述	单位	数量	单价	总价
1	500 米长, 带金属支撑的模板, 可以同时进行高度 5 米的混凝土墙两面同时浇筑	m2	2.500		
2	手动式金属支撑模板系统, 高度为 1.5m, 用于底板的侧面浇筑	m2	1.000		
3	2000 米金属结构模板, 带自爬升系统, 用于高度 2 米的结构浇筑。 2000 米金属结构模板, 带爬升系统, 用于高度 2 米的结构浇筑	m2	10.000		
4	2000 米金属结构模板, 带自爬升系统, 用于高度 2.5 米的结构浇筑。 2000 米金属结构模板, 带爬升系统, 用于高度 2.5 米的结构浇筑	m2	10.000		
5	2000 米金属结构模板, 带自爬升系统, 用于高度 3 米的结构浇筑。 2000 米金属结构模板, 带爬升系统, 用于高度 3 米的结构浇筑	m2	10.000		
6	集成支撑体系, 支撑高度需达到 15 米, 满足最厚 4 米, 各种高度面板的浇筑, 面积约为 2000m2	m2	2.000		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<b>总价 (不含增值税) :</b> .....					
<b>增值税 (.....%):</b> .....					
<b>总价 (含增值税) :</b> .....					
澄清 N° 1: 所有报价的设备均需满足技术要求及相关的招标文件要求。					
澄清 N° 2: 供应物资均将由联营体人员进行检查。					
中标后需要提供的文件 :					
a) 产品技术手册					
b) 设备技术参数保证表					
c) 包装					